


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
OD KM 0 + 447 DO KM 0 + 481



1	PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP LEKKI 15 x 30 CM	
	PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA ( 1:4)	GR. 5,00 CM
	PROJEKTOWANA ŁAWA BETONOWA B-15	

2	PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE TYP LEKKI 8 x 30 CM	
	PROJEKTOWANA PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA ( 1:4)	GR. 5,00 CM
	PROJEKTOWANA ŁAWA BETONOWA B-15	

A	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ	GR. 8,00 CM
	PROJEKTOWANA PODSYPKA Z MIAŁU KAMIENNEGO	GR. 3,00 CM
	PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	GR. 20,00 CM
	PROJEKTOWANA W-WA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU	GR. 15,00 CM

B	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ	GR. 8,00 CM
	PROJEKTOWANA PODSYPKA Z MIAŁU KAMIENNEGO	GR. 3,00 CM
	PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	GR. 8,00 CM
	PROJEKTOWANA W-WA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU	GR. 15,00 CM

		PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT DROGOWYCH INŻ.TADEUSZ SZCZEPANIAK      UL.KOŚCIUSZKI 10/5 48-100 GŁUBCZYCE      REGON:160 238 602 NIP:748 118 44 53 TEL.KOM.: 0048 512 168 141		PROJEKTANT:	INŻ. ZYGMUNT OLSZEWSKI
TEAMT PROJEKTU	PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W M. OBORNIKI ŚLĄSKIE.		OPRACOWAŁ:		INŻ.TADEUSZ SZCZEPANIAK  MGR INŻ. ARCH. BARBARA SZCZEPANIAK
TEMAT RYSUNKU	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY KM 0+447 DO 0+481				
INWESTOR	GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE, UL.TRZEBNICKA 1, 55 – 120 OBORNIKI ŚLĄSKIE				
FAZA/BRANŻA DROGOWA		DATA	SKALA 1:50	NR.PROJ. D-2010/01	NR.RYSUNKU  18