

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.1.2014

Oborniki Śląskie, 2014-04-10

Dotyczy: Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH WRAZ WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZJAZDÓW DO POSESJI NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ ORKANA DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PRUSICKĄ.

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH WRAZ WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZJAZDÓW DO POSESJI NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ ORKANA DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PRUSICKĄ, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. Czy zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe za poszczególne etapy robót?

ODPOWIEDŹ

Zasady fakturowania częściowego określono w par. 7 pkt 4 wzoru umowy.

2. W przedmiarze w poz. Nr 27 jest: „Sadzenie w terenie płaskim drzew w dole o średnicy 0,70m i głębokości 0,70m w gruncie kategorii I-III. - szt. 25”.

Proszę o podanie jakie gatunki drzew mają być posadzone o jakiej średnica pni i o jakiej wysokości.

ODPOWIEDŹ

Drzewa liściaste gatunków rodzimych. Sadzonki o wysokości nie mniejszej niż 2 metry z zakrytym systemem korzeniowym (bryłą korzeniową), o obwodzie na wysokości 1 metra min. 14 cm.

3. W projekcie budowlano-wykonawczy w opisie technicznym dotyczącym kanalizacji deszczowej na stronie nr 8-11 jest informacja o przebudowie sieci telekomunikacyjnej oraz pismo z Telekomunikacji Polskiej o technicznych warunkach na przebudowę sieci telekomunikacyjnej w związku z planowaną przebudową ulicy Kasztanowej na odcinku od ul. Orkana do ul. Prusickiej w Obornikach Śląskich.

Proszę o informację która strona jest odpowiedzialna za przebudowę, Zmawiający czy Wykonawca?

Jeśli Zamawiający to czy w/w prace będą prowadzone w trakcie realizacji zadania przez Wykonawcę?

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o w/w pozycje.

ODPOWIEDŹ

Przebudowa infrastruktury technicznej nie wchodzi w zakres zamówienia.

4. W projekcie budowlano- wykonawczym w opisie technicznym dotyczącym branży drogowej w przekroju nr V od km 0+500 do km 0+670 jest napisane, że projektuje się ustawienie ławek w odstępach 50 metrowych.

Proszę o informację czy w/w ławki ma wykonać Wykonawca robót i jaki parametry techniczne, kształt, kolor itp. mają spełniać ławki. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o w/w pozycje.

ODPOWIEDŹ

Montaż ławek nie jest objęty zakresem zamówienia.

5. W projekcie budowlano- wykonawczym w opisie technicznym dotyczącym branży drogowej w pkt 3.5 Odwodnienie Jest informacja, że na skrzyżowaniach z ulicami Wąska i Kownackiego projektuje się odwodnienie liniowe w celu zapobieżenia zalewaniu tych ulic przy większych opadach.

Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w odwodnienie liniowe i podanie parametrów technicznych.

ODPOWIEDŹ

Część rysunkowa projektu nie zawiera wskazanego w zapytaniu elementu, dlatego nie znalazł się on w przedmiarze robót i nie jest ujęty w zakresie zamówienia.

*Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie*

-mgr Leszek Pawlak-