

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

Znak sprawy: ZP.271.1.2014

Oborniki Śląskie, 2014-04-14

Dotyczy: Zapytań i wniosków do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH WRAZ WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZJAZDÓW DO POSESJI NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ ORKANA DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PRUSICKĄ.

Gmina Oborniki Śląskie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH WRAZ WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZJAZDÓW DO POSESJI NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ ORKANA DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PRUSICKĄ, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), odpowiada na złożone zapytania:

1. W przedmiarze robót podano:

poz.2 koryta wykonane mechanicznie....za każde dalsze 5cm ponad 20cm(jezdnia) krotność=3

pytanie: z konstrukcji wynika że głębokość koryt = 46cm więc czy nie powinno być krotność=5?

ODPOWIEDŹ

W skorygowanym przedmiarze robót, będącym załącznikiem do niniejszego pisma, w poz. 2 zwiększono krotność =5.

2. W przedmiarze podano;

poz.3 Wykopy wąskoprzestrzenne.....(wykop pod kolektor szer.80cm gł. 75cm)

pytanie: w wyliczeniach nie ujęto wykopów pod studnie rewizyjne i studzienki deszczowe, jest 187,2m³ ;winno być min. 351m³

ODPOWIEDŹ

Skorygowano ilość wykopu pod kolektor i przykanaliki oraz dodano pozycję dot. Wykopu pod studzienki.

3. W przedmiarze robót podano;

poz.9 Kanały z rur PCV o średnicy 160mm...1,8m*16szt.=28,8m?

pytanie: Dlaczego przyjęto 16szt. skoro winno być 25szt. wpustów, więc winno być 1,8m*25szt.=45m
Proszę o informację która strona jest odpowiedzialna za przebudowę, Zamawiający czy Wykonawca?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z projektem część rysunkowa, w zakresie robót jest 16 przykanalików.

4. Dlaczego nie ujęto w przedmiarach krawężnika wtopionego(zaniżonego) na wjazdach do posesji? gdyż wszystka woda z jezdni będzie wciekała na posesje prywatne(w przypadku jego braku), a w projekcie w części opisowej jest; projektuje się krawężnik wtopiony wystający 4cm!

ODPOWIEDŹ

W załączonym skorygowanym przedmiarze robót podzielono krawężniki na wystający i wtopiony.

5. W projekcie nie podano koloru nawierzchni na chodnikach i jezdni.

ODPOWIEDŹ

Kostka szara zarówno na jezdni jak chodnikach.

6. W przedmiarze podano:

poz.26 Czyszczenie rowów ... na głębokość 20cm

pytanie: Czy nie powinno być czyszczenie na głębokość 100cm?, gdyż po ułożeniu przepustów z rur o średnicy projektowanej 600mm na wjazdach, rzędna dna rowu w stosunku do rzędnej jezdni powinna wynosić min. 120cm.

ODPOWIEDŹ

Należy przyjąć czyszczenie rowów na głębokość 20 cm.

7. W przedmiarze podano;

poz.33 Roboty ziemne ... transport urobku samochodami 707,318m³

pytanie: czy nie powinno być (707,318m³ + 163,8m³=871,118m³) ?, gdyż powstaje nadwyżka po wykopach pod studnie i studzienki!

ODPOWIEDŹ

W załączonym skorygowanym przedmiarze robót poprawiono obmiar.

8. W projekcie zaznaczono drzewa do wycinki;

pytanie: co z drzewami wchodzącymi w jezdnie (patrz projekt, opracowanie graficzne) nie przeznaczonymi do wycinki?

ODPOWIEDŹ

Wszystkie drzewa kolidujące z realizacją zamówienia zostaną usunięte przez Zamawiającego.

9. Czy inwestor dopuszcza zastosowanie, do wykonania kanalizacji burzowej o średnicy 400mm, rury o parametrach technicznych równoważnych z PEHD, na podstawie aprobat technicznych IBDiM?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

*Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie*

-mgr Leszek Pawlak-