

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0545-02				
1		$[(24,08+11,10)*8,12]*0,5+[(24,08+11,10)*8,12]*0,5+(13,06*8,25)*0,5+(13,06*8,25)*0,5+(4,95*2,20)*0,5+[(1,33+3,20)*3,00]*0,5+[(1,33+3,20)*3,00]*0,5$	m ²	412,442	
				RAZEM	412,442
2	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0545-04				
1		24,58+13,06+1,58+4,03+5,45+1,58 +4,08	m	54,360	
				RAZEM	54,360
3	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, płotków śniegowych itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0545-08				
1		$[(0,80+0,50+0,80+0,50)*3+(1,00+0,70+1,00+0,70)+57,2+13,06+2,58+3,58+5,45+3,53+29,6+50]*0,25$	m ²	44,050	
				RAZEM	44,050
4	KNR 5-08	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą	m		
d.1.	0604-07				
1		11,20+(11,50*4)+24,58+13,06+24,58+1,58+5,45+1,58+3,53+3,58	m	135,140	
				RAZEM	135,140
5	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk (Gzyms)	m ²		
d.1.	0426-02				
1		$(24,58+13,06+1,58+4,03+5,45+1,58+4,08+3,00)*0,40$	m ²	22,944	
				RAZEM	22,944
6	KNR-W 5-07	demontaż masztu antenowego (stojak) do 120 kg	szt.		
d.1.	0201-01				
1		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR AT-06	Przewóz materiałów pochodzących zrozbiórki (blacha oc.)na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I	kurs		
d.1.	0108-01				
1		1,0	kurs	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		ROBOTY NAPRAWCZE			
8	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe	m		
d.1.	0416-02				
2		9,12*8	m	72,960	
				RAZEM	72,960
9	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe	m		
d.1.	0416-03				
2		11,62	m	11,620	
				RAZEM	11,620
10	KNR-W 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.1.	0418-02				
2		140,0	m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
11	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą profilowaną z powłoką poliuretanową lub inną o wymaganych parametrach technicznych, gwarancja techniczna 50 lat, gwarancja estetyczna 20 lat grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 47,5 cm	m ²		
d.1.	0508-01				
2		$[(24,08+11,10)*8,12]*0,5+[(24,08+11,10)*8,12]*0,5+(13,06*8,25)*0,5+(13,06*8,25)*0,5+(4,95*2,20)*0,5+[(1,33+3,20)*3,00]*0,5+[(1,33+3,20)*3,00]*0,5$	m ²	412,442	
				RAZEM	412,442
12	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAL	m ²		
d.1.	0514-01				
2		$[(0,80+0,50+0,80+0,50)*3+(1,00+0,70+1,00+0,70)+(24,58+13,06+1,58+4,03+5,54+1,58+4,08)]$	m ²	65,650	
				RAZEM	65,650
13	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej (gąsiory dachowe)	m ²		
d.1.	0506-02				
2		(11,50*4)+11,20	m ²	57,200	
				RAZEM	57,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1. 2	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		24,58+13,06+1,58+4,03+5,54+1,58 +4,08+24,58	m	79,030	
				RAZEM	79,030
15 d.1. 2	KNR-W 4-01 0533-03	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych okrągłych lub kwadratowych , umocowanie obruszonych uchwytów	m		
		8,17*10,0	m	81,700	
				RAZEM	81,700
16 d.1. 2	KNR-W 5-07 0201-01	Montaż masztu antenowego (stojak) do 120 kg	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1. 2	KNR 2-02 0506-04	Obrobienie (sztyc), słupów, w dachach krytych blachą z blachy powlekanej	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1. 2	KNR-W 2-02 1016-07	Dostawa i montaż wylazu dachowego fabrycznie wykończonego	szt		
		2,0	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1. 2	KNR 5-08 0604-07	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą	m		
		11,20+(11,50*4)+24,58+13,06+24,58+1,58+5,45+1,58+3,53+3,58	m	135,140	
				RAZEM	135,140
20 d.1. 2	KNR-W 5-08 0601-10	Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu krytym papą lub blachą	szt.		
		6,0	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.1. 2	KNR-W 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m ²		
		(0,8+0,5+0,8+0,5)*2,00	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
22 d.1. 2	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		50*9	m ²	450,000	
				RAZEM	450,000
23 d.1. 2	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,16,20,22)			
24 d.1. 2		Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1. 2		Pomiary instalacji odgromowych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1. 2	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - analogia mata strukturalna pod blachę	m ²		
		412	m ²	412,000	
				RAZEM	412,000
27 d.1. 2	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - analogia zabezpieczenie dachu podczas prowadzenia robót	m ²		
		412	m ²	412,000	
				RAZEM	412,000