

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka komórek gospodarczych
ADRES INWESTYCJI : Oborniki Śląskie dz. nr 135/4 AM-10
INWESTOR : GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
ADRES INWESTORA : Ul. TRZEBNICKA 1, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE
DATA OPRACOWANIA : 05.03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.03.2024

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------------|---|----------------|---------|--------|
| 1 | 45110000-1 | Rozbiórka | | | |
| 1 | KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m ² | | |
| d.1 | 0509-02 z.o. | | | | |
| | 3.1. | 4,0*7,50 | m ² | 30,000 | |
| | | | | RAZEM | 30,000 |
| 2 | KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m ² | | |
| d.1 | 0403-01 z.o. | | | | |
| | 3.1. | 4,0*7,50 | m ² | 30,000 | |
| | | | | RAZEM | 30,000 |
| 3 | KNR 4-04 | Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m | | |
| d.1 | 0406-05 z.o. | | | | |
| | 3.1. | 4,0*(7,50/0,8) | m | 37,500 | |
| | | | | RAZEM | 37,500 |
| 4 | KNR 4-04 | Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m ³ | | |
| d.1 | 0104-01 z.o. | | | | |
| | 3.1. | (4,0+7,50*2)*2,10*0,24 | m ³ | 9,576 | |
| | | | | RAZEM | 9,576 |
| 5 | KNR 4-04 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m ² | | |
| d.1 | 0105-01 z.o. | | | | |
| | 3.1. | 4,0*2,10 | m ² | 8,400 | |
| | | | | RAZEM | 8,400 |
| 6 | KNR 4-04 | Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym | m ³ | | |
| d.1 | 0302-01 z.o. | | | | |
| | 3.1. | (4,0+7,50*2)*0,50*0,30 | m ³ | 2,850 | |
| | | | | RAZEM | 2,850 |
| 7 | KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 20 km | m ³ | | |
| d.1 | 1101-02 | | | | |
| | 1101-05 | 3,45+9,576+37,50*0,1*0,1+30*0,025 | m ³ | 14,151 | |
| | | | | RAZEM | 14,151 |
| 8 | kalk. własna | Koszt utylizacji odpadów rozbiórkowych | m ³ | | |
| d.1 | | poz.7 | m ³ | 14,151 | |
| | | | | RAZEM | 14,151 |
| 9 | KNR 2-31 | Warstwy odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m ² | | |
| d.1 | 0104-07 | | | | |
| | 0104-08 | | | | |
| | analogia | 5,0*8,0 | m ² | 40,000 | |
| | | | | RAZEM | 40,000 |

OPISY PODSTAWY WYCENY

| Lp. | Wydawnictwo |
|-----|---|
| 1 | ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 |
| 2 | ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996 |