

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY MURARSKIE			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez	m ²		
d.1	0125-03	darni z przewozem taczkami	m ²	5,250	
		5,25		RAZEM	5,250
2	KNR-W 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,	m ³		
d.1	0310-0101	rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wy-	m ³	5,000	
		ciąganiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m		RAZEM	5,000
		5,00			
3	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne	m ³		
d.1	0202-01	układanie betonu	m ³	2,360	
		2,36		RAZEM	2,360
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -	m ²		
d.1	0604-05	pierwsza warstwa	m ²	5,000	
		5,00		RAZEM	5,000
5	KNR-W 2-02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	0101-06		m ³	2,940	
		2,94		RAZEM	2,940
6	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z	m ²		
d.1	0107-01	betonu komórkowego grubości 24 cm	m ²	47,000	
		47,0		RAZEM	47,000
7	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m ²		
d.1	0127-01		m ²	31,000	
		31,0		RAZEM	31,000
8	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m ²		
d.1	1026-03		m ²	2,000	
		2,00		RAZEM	2,000
9	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokondygnacyjne pełne o powierzchni do	m ²		
d.1	1017-01	1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	6,400	
		6,40		RAZEM	6,400
2		ROBOTY TYNKARSKIE			
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	80,000	
		80,0		RAZEM	80,000
11	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	0803-03		m ²	80,000	
		80,0		RAZEM	80,000
3		PODŁOŻA POD POSADZKI			
12	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-	m ²		
d.3	0609-03	chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	30,000	
		30,0		RAZEM	30,000
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-	m ²		
d.3	0607-01	ziome podposadzkowe ułożonej pod i na wierzchu docieplenia.	m ²	40,000	
		40,0		RAZEM	40,000
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.3	1102-01	zatarte na ostro	m ²	30,000	
		30		RAZEM	30,000
15	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.3	1104-01	zatarte na ostro	m ²	30,000	
		30,0		RAZEM	30,000
16	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-	m ²		
d.3	1104-01	trącenie za zmianę grubości o 20 mm	m ²	30,000	
		30,0		RAZEM	30,000
4		Okładziny ściennie i posadzkowe			
17	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na	m ²		
d.4	0204-06	zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m ²	15,000	
		15,0		RAZEM	15,000
18	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakoto-	m ²		
d.4	1104-01	wych), naklejanych 20x20 mm	m ²	30,000	
		30,0		RAZEM	30,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		SUFIT PODWIESZANY			
19	KNR-W 2-02 d.5 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 30,0	m ² m ²	 30,000	
				RAZEM	30,000
20	KNR 2-22 d.5 0602-02	Podsufitki drewniane z desek grubości 19 mm 30,0	m ² m ²	 30,000	
				RAZEM	30,000
21	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome sufitowej 30,0	m ² m ²	 30,000	
				RAZEM	30,000
6		ROBOTY MALARSKIE			
22	KNR-W 2-02 d.6 1502-02	Dwukrotne malowanie farbą wapienną ścian ręcznie 80,0	m ² m ²	 80,000	
				RAZEM	80,000
23	KNR 2-02 d.6 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 80,0	m ² m ²	 80,000	
				RAZEM	80,000
7		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
24	KNR-W 5-08 d.7 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 50,0	m m	 50,000	
				RAZEM	50,000
25	KNR-W 5-08 d.7 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 4,0	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR-W 5-08 d.7 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej 4,0	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR-W 5-08 d.7 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych 4,0	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
28	KNR-W 5-08 d.7 0504-07	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych 10,0	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
8		Roboty dachowe			
29	KNR-W 2-02 d.8 0402-01	Wieżba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozpiętości 7.5 m 60,0	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
30	KNR K-05 d.8 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach 60,0	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
31	KNR K-05 d.8 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm 60,0	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
32	KNR-W 2-02 d.8 0410-03	Ołączenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 60,0	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
33	KNR-W 2-02 d.8 0511-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe 60,0	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
34	KNR-W 2-02 d.8 0511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - blachy okapowe 6,0	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
35	KNR-W 2-02 d.8 0511-04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - wiatrownice boczne 10,0	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
36	KNR-W 2-02 d.8 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - gąsiorzy 9,0	m m	 9,000	
				RAZEM	9,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	NNRNKB d.8 202 0548-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż rynien 12,0	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
38	NNRNKB d.8 202 0548-03	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż lejów spustowych skrajnych 2,0	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
39	NNRNKB d.8 202 0548-05	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 70 mm łączone na zakładkę - montaż denek rynnowych 4,0	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
40	NNRNKB d.8 202 0550-02	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 75mm 6,0	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
41	NNRNKB d.8 202 0550-06	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 80 mm 6,0	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
42	KNR 2-02 d.8 2601-01	Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana 55,50	m ² m ²	 55,500	
				RAZEM	55,500
9		Roboty wod- kan			
43	KNR-W 2-15 d.9 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 6,40	m m	 6,400	
				RAZEM	6,400
44	KNR 2-15 d.9 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 2-15 d.9 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 2-15 d.9 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 0-35 d.9 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego 1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 2-15 d.9 0115-01	Baterie natryskowe 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR-W 2-15 d.9 0229-02	Zlewy kamionkowe kwasoodporne 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10		Przyłącze kanalizacji sanitarnej i zbiornik ścieków			
50	KNR-W 2-01 d.10 0215-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 15,0	m ³ m ³	 15,000	
				RAZEM	15,000
51	KNNR 1 d.10 0307-01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku 9,0	m ³ m ³	 9,000	
				RAZEM	9,000
52	KNNR 1 d.10 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III 14,0	m ³ m ³	 14,000	
				RAZEM	14,000
53	KNR-W 2-18 d.10 0513-05	Dwukomorowy zbiornik ścieków do V 10 m3 1,56	stud. stud.	 1,560	
				RAZEM	1,560
54	KNR-W 2-18 d.10 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 15,0	m m	 15,000	
				RAZEM	15,000