

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 2,6*[0,76+0,7]+0,2*[0,23+0,15+0,07]	m ² m ²	 3,89	
				RAZEM	3,89
2	KNR 4-01 0339-02	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla osadzenia stalowego filara 2,4	m m	 2,40	
				RAZEM	2,40
3	KNR 4-01 0211-06 analogia	Wykucie wnęki w posadzce, dla wykonania podlewki pod stalowy filar 0,15*0,25	m ² m ²	 0,04	
				RAZEM	0,04
4	ZKNR C-2 0702-03 + ZKNR C-2 0702-04	Wykonanie podlewki grub. 10 cm - pod stalowy filar poz.3	m ² m ²	 0,04	
				RAZEM	0,04
5	KNR 2-05 0208-05 analiza indywidualna	Wykonanie i montaż stalowego filara z C80 96,54*1,018*1,02*0,001	t t	 0,100	
				RAZEM	0,100
6	ZKNR C-2 0703-04 analiza indywidualna	Kotwienie filara do ściany za pomocą kotew mechanicznych M12; wiercenie otworu w cegle pełnej 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
7	ZKNR C-2 0702-05 analogia	Wypełnienie zaprawą cementową wolnych (pionowych) przestrzeni pomiędzy stalowym filarem, a murem oraz zalanie wnęki w posadzce, do poziomu pod warstwę wykończeniową 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 4-01 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1,0+0,92	m m	 1,92	
				RAZEM	1,92
9	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla belki nadproża 1	gniazd. gniazd.	 1,00	
				RAZEM	1,00
10	ZKNR C-2 0702-03 + ZKNR C-2 0702-04	Wykonanie podlewek o grub. 50-70 mm - pod belki nadproża 0,2*[0,23+0,15*2]	m ² m ²	 0,11	
				RAZEM	0,11
11	KNR 4-01 0317-05 analogia	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych nadproży z I120, zabezpieczonych antykorozyjnie; wraz z owinięciem siatką Rabitza 1,0*4	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
12	KNR 4-06 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami o śr. 12 mm 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
13	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworu drzwiowego 0,7*2,4*0,59	m ³ m ³	 0,99	
				RAZEM	0,99
14	0ZC2-0702 Scalona	Obetonowanie stalowego filara 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
15	0ZC2-0702 Scalona	Obetonowanie stalowych nadproży 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belki nadproża z I100	gniazd.		
		2	gniazd.	2,00	
				RAZEM	2,00
17	ZKNR C-2 0702-01 + ZKNR C-2 0702-02	Wykonanie podlewek o grub. 20-50 mm - pod belkę nadproża	m ²		
		0,04 <0,15*0,15*2:	m ²	0,04	
				RAZEM	0,04
18	KNR 4-01 0317-05 analogia	Wciągnięcie i ułożenie belki stalowego nadproża z I100, zabezpieczonego antykorozyjnie; wraz z owinięciem siatką Rabitza	m		
		1,0	m	1,00	
				RAZEM	1,00
19	ZKNR C-2 0702-05	Zabetonowanie gniazd	szt.		
		poz.16	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
20	KNR 2-02 0123-01	Oszpaldowanie stalowego nadproża ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²		
		0,1*0,7*2	m ²	0,14	
				RAZEM	0,14
21	KNR 4-01 0303-02	Podmurowanie ściany nad nadprożem cegłą dziurawką	m ²		
		0,2*0,7	m ²	0,14	
				RAZEM	0,14
22	KNR-W 2-02 1040-01 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi płytowych jednoskrzydłowych, wraz z ościeżnicą stalową kątową	m ²		
		1,4	m ²	1,40	
				RAZEM	1,40
23	KNR AT-32 0101-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 10 mm - otynkowanie ościeża i nadproży	m ²		
		1,4*2+0,89*0,7+0,2*1,0+0,5*0,92	m ²	4,08	
				RAZEM	4,08
24	KNR 2-02 1505-01 + NNRNKB 202 1134-02	Uzupełnienie powłok malarskich, wraz z gruntowaniem; kolor dopasować do istniejącego	m ²		
		1,4*2+0,89*0,7+0,3*2,4*2+0,06*2,4+0,07*2,4+0,34*1,97+0,3*[1,3+1,03]	m ²	6,54	
				RAZEM	6,54
25	KNR-W 4-01 0809-12	Wykończenie posadzki w przejściu z płytek ceramicznych	m ²		
		0,59*0,7	m ²	0,41	
				RAZEM	0,41
26	kalk. własna Scalona	Wywóz materiałów z rozbiórek, wraz z opłatą za utylizację	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00