

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedszkole Pęgów					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	18,60	m ²	18,600	
				RAZEM	18,600
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	95,0	m	95,000	
				RAZEM	95,000
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	30,0	m	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
d.1	0507-05	48,0	m	48,000	
				RAZEM	48,000
5	KNR 4-04	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
d.1	0507-02	371,16	m ²	371,160	
				RAZEM	371,160
6	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1	0509-02	45,75	m ²	45,750	
				RAZEM	45,750
7	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
d.1	0403-03	371,16	m ²	371,160	
				RAZEM	371,160
8	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
d.1	0441-09	3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0350-01	3,06	m ³	3,060	
				RAZEM	3,060
10	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	0,94	m ³	0,940	
				RAZEM	0,940
11	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - wyłazy kominiarskie	m		
d.1	0441-09	3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 4-01	Demontaż okien typu woleoko drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0354-03	3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0405-03	164,91	m ²	164,910	
				RAZEM	164,910
14	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m ²		
d.1	0440-01	154,91	m ²	154,910	
				RAZEM	154,910
15		Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki	kpl.		
d.1		6,0	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
2		Roboty naprawcze dach			
16	KNR-W 4-01	Odgrybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania oraz belek stropowych	m ²		
d.2	0613-03	210,0+95,68	m ²	305,680	
				RAZEM	305,680
17	KNR-W 4-01	Odgrybianie bali lub krawędziaków przez powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - każde następne	m ²		
d.2	0613-04	210,0+95,68	m ²	305,680	
				RAZEM	305,680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		50,0	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
19	KNR K-05 d.2 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m ²		
		379,45	m ²	379,450	
				RAZEM	379,450
20	KNR K-05 d.2 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m ²		
		379,45	m ²	379,450	
				RAZEM	379,450
21	KNR 2-02 d.2 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		95,0	m	95,000	
				RAZEM	95,000
22	KNR-W 2-02 d.2 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (pasy nadrynnowe)	m ²		
		149,70	m ²	149,700	
				RAZEM	149,700
23	KNR-W 2-02 d.2 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (kosze i inne)	m ²		
		18,96	m ²	18,960	
				RAZEM	18,960
24	KNR-W 2-02 d.2 0527-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		30,0	m	30,000	
				RAZEM	30,000
25	KNR-W 2-02 d.2 0128-03	Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1 1/2x1 1/2 cegły	m ³		
		0,53	m ³	0,530	
				RAZEM	0,530
26	KNR-W 2-02 d.2 0128-03	Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1 1/2x1 1/2 cegły	m ³		
		2,53	m ³	2,530	
				RAZEM	2,530
27	KNR K-05 d.2 0405-08	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 200cm stalowa	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR K-05 d.2 0405-06	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 80cm stalowa	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR K-05 d.2 0406-01	Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki	kpl.		
		3,0	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
30	Kalkulacja d.2 własna	Wykonanie i montaż okien półokrągłych w więźbie dachowej	kpl.		
		3,0	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
31	KNR 2-02 d.2 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	m ²		
		45,75	m ²	45,750	
				RAZEM	45,750
3		Roboty naprawcze strych			
32	KNR-W 4-01 d.3 0413-03	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łąt z desek o grubości 25 mm lub płyt OSB gr 22mm	m ²		
		154,91	m ²	154,910	
				RAZEM	154,910
33	KNR-W 2-02 d.3 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m ²		
		164,91	m ²	164,910	
				RAZEM	164,910
34	KNR-W 2-02 d.3 0614-03	Izolacje cieplne poziome z keramzytu grubość warstwy 10 cm	m ²		
		154,91	m ²	154,910	
				RAZEM	154,910
35	KNR-W 2-02 d.3 0614-04	Izolacje cieplne poziome z żużla paleniskowego - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm	m ²		
		154,91	m ²	154,910	
				RAZEM	154,910

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.3	KNR-W 2-02 1121-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm 164,91	m ² m ²	 164,910	
				RAZEM	164,910
37 d.3	KNR-W 2-02 1513-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - (p.o. - powierzchnia obliczeniowa/p.f.p. - powierzchnia faktycznie pomalowana) Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom 164,91 164,91	m ² p.o. m ² p.f. p. m ² p.o.	 164,910	164,910
				RAZEM	164,910
38 d.3	KNR-W 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 41,56	m ² m ²	 41,560	
				RAZEM	41,560
39 d.3	KNR-W 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych 41,56	m ² m ²	 41,560	
				RAZEM	41,560
40 d.3	KNR-W 7-12 0211-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych 41,56	m ² m ²	 41,560	
				RAZEM	41,560
41 d.3	KNR-W 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie impregnatem koloryzującym okien ażurowych wentylacyjnych uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1.0 m2 8,64	m ² m ²	 8,640	
				RAZEM	8,640
42 d.3	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 420,77	m ² m ²	 420,770	
				RAZEM	420,770
43 d.3	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,19,21,22,23,24,25,26,28,29,38,40,41)			