

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	37,60	m ²	37,600	
				RAZEM	37,600
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-03	18,60	m	18,600	
				RAZEM	18,600
4	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek o grubości 1/2 ceg. przewodów na kątownikach (przy 3 kanałach)	m		
d.1	0349-04	1,38	m	1,380	
				RAZEM	1,380
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
d.1	0701-02	8,75	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
6		Wywóz materiałów z rozbiórki	kpl.		
d.1		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty naprawcze			
7	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.2	0414-02	5,0	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
d.2	0310-02	0,552	m ³	0,552	
				RAZEM	0,552
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego gr.8 cm.	m ²		
d.2	0203-13	3,094	m ²	3,094	
				RAZEM	3,094
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0726-03	8,57	m ²	8,570	
				RAZEM	8,570
11	KNR 4-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (ponad 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0733-04	8,57	m ²	8,570	
				RAZEM	8,570
12	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego (wyrównane powierzchni pod ułożenie papy)	m ²		
d.2	0203-13	14,76	m ²	14,760	
				RAZEM	14,760
13	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.2	0506-01	41,480	m ²	41,480	
				RAZEM	41,480
14	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.2	0506-02	4,650	m ²	4,650	
				RAZEM	4,650
15	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2	0519-04	18,60	m	18,600	
				RAZEM	18,600
16	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2	0519-03	7,88*2	m	15,760	
				RAZEM	15,760
17	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym i z płyt drewnopochodnychdwu-	m ²		
d.2	0501-02	warstwowo	m ²	135,440	
		135,440		RAZEM	135,440
18	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym i z płyt drewnopochodnychdwu-	m ²		
d.2	0501-02	warstwowo	m ²	66,240	
		66,240		RAZEM	66,240
19	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
d.2	0202-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		33,360	kg	33,360	
				RAZEM	33,360
20	KNR 4-01	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20	m ³		
d.2	0214-04	0,320	m ³	0,320	
				RAZEM	0,320
21	KNR 2-02	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.2	0219-05	3,094	m ²	3,094	
				RAZEM	3,094
22	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.2	16 z.sz.5.15	(poz.:1,2,3,13,14,17,18)			